

Согласованно:
ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству,
имущественным и земельным вопросам

Должность



подпись

Федоров А.П.
(инициала, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы
Томмотской», рег. №А73-00234-0023, III класса опасности: «Система газосигнализации
резервуарного парка филиала «Томмотская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»
(наименование объекта основных средств (здание, цех, сооружение, помещение),
Его местонахождение)

Составлена: 12.25 г.
(дата)

Основание: 1425-АТХ

Ведомость объемов работ по разделу: «Автоматизация технологической части»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, специфика ции	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6
1	Разработка грунта в траншее тип ТЗ	м.п м3	43/ 19,35	1425-АТХ лист 4	ТП А5-92-13
2	Засыпка траншеи грунтом	м3	11,61	1425-АТХ лист 4	ТП А5-92-13
3	Устройство песчаной подушки, засыпка песком	м.п м3	43/ 7,74	1425-АТХ лист 4	ТП А5-92-13
4	Прокладка ленты сигнальной в траншее	м	43	1425-АТХ лист 4	
5	Монтаж лотка 200х50 L 3000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованный на стену	м.	120	1425-АТХ.С	
6	Монтаж лотка 150х50 L 3000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованный на стену	м.	873	1425-АТХ.С	501+372=873
7	Прокладка кабеля КГ-ХЛ 3х2,5: в металлорукаве в траншее	м	2547 43	1425-АТХ.С	
8	Прокладка кабеля 5е UTP Cat 5е 4х2х0,52: в лотке кабельном в траншее	м	2448 130	1425-АТХ.С	

Согласовано:			
Инв.№подл	Подп. и дата		
Инв.№подл			

						1425-АТХ.ВОР				
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата					
Разраб.		Винокурова			12.25	Ведомости объемов работ		Стадия	Лист	Листов
								П	1	2
								АО «Саханефтегазсбыт»		
Н.контр.		Васильева			12.25					
ГИП		Винокурова			12.25					

	в кабель-канале		12		
9	Прокладка кабеля КГМЭВВнг-ХЛ 2х1х0,75: в металл лотке	м	620	1425-АТХ.С	
10	Прокладка ПНД трубы Ø40мм в траншее в три ряда на глубину 0,9м	м.	130	1425-АТХ.С	
11	Монтаж датчиков ДГС ЭРИС-210	шт	62	1425-АТХ.С	
12	Монтаж стойки трубной с верхней площадкой, высота 1,6 м	шт	62	1425-АТХ.С	
13	Монтаж шкафа ША-110, 2000х600х800мм	шт	1	1425-АТХ.С	
14	Монтаж свето-звуковой оповещатель МАЯК-220-К	шт	1	1425-АТХ.С	
15	Монтаж кабель-канала 40х60, L=3м	шт	4	1425-АТХ.С	

Составил: _____ *Винокурова А.Н.*

Подпись (инициалы, фамилия)

Представитель: АО «Саханефтегазбыт»

Наименование эксплуатирующей организации

Начальник УКСизИО

Макаров В.В.

Должность подпись (инициалы, фамилия)

Инв.№подл	Подп. и дата	Инв.№подл							1425-АТХ.ВОР	Лист
										2
			Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата		